


CP4 montāžas instrukcija CASA PLAN



Stiprinājuma komplektā CP4 ietilpst 4 regulējami stiprinājumi. (Regulējams garums 500-1000mm).



Svarīgi pirms montāžas!

Katram panelim nepieciešamas 4 montāžas iekares. Pārbaudiet, vai stiprinājumu skaits atbilst panelu skaitam x 4.

Montāža.

Casa Plan ir īpaši paredzēts uzstādīšanai iekaramo griestu konstrukcijās. Tas vienmēr ir nokomplektēts ar izolāciju no rūpnīcas, ar uzliektiem pieslēguma cauruļu galiem, vieglai pievienošanai. Panelu izmēri ir pielāgoti piekaramo griestu moduļa nomaiņai. Moduļa izmērā 600 mm.

Casa Plan var uzstādīt kā vienu atsevišķu paneli vai panelu virkni. Atsevišķi montējamie paneli izgatavoti ar 10 mm vara caurulēm, savukārt virknē savienotiem paneliem ir 12 mm caurules. Līdz ar to pievienojuma izmēri ir 10 vai 12mm ar gludu caurules galu.

1. Vienkāršai uzstādīšanai izmantojiet elastīgo šļūteni ar PushFit 10-1/2" vai 12- 1/2" savienojuma galu. (1. attēla preces nr. 830120 vai 830122).

2. Alternatīva metode ir izmantot Tectite PushFit savienojumu 10-1/2" vai 12-1/2" ar iekšējo vītņi (2. attēls art. nr. 830110 vai 830112).

3. Ievērojiet, ka pieslēguma galu nedrīgst lodēt.

4. Paneli var uzstādīt griestu konstrukcijā divos veidos: Uzliktā veidā uz nesošās konstrukcijas (3. attēls) vai No apakšas piespiesti pie nesošā konstrukcijas (4. attēls).

Ja panelis ir jāuzstāda uz nesošajām sijām, paneli novieto, balstoties uz atbalsta konstrukciju un nostiprina ar piekarināmiem kronšteinim. Montāžai otrajā variantā montāžas augstums un pielāgošana pārējiem paneliem tiek regulēts, izmantojot regulējamus stiprinājuma kronšteinus.

5. Kronšteini ir piestiprināmi stiprinājuma caurumos paneļa augšpusē (5. attēls). Katram panelim jāizmanto četri stiprinājuma kronšteini.

Attālumi "A" no paneļa galiem atšķiras atkarībā no paneļa garuma.

6. Uzstādot salieciet stiprinājuma āķi ar knaiblēm, lai izvairītos no patvaļīgas izāķēšanās.

Svarīgi pēc montāžas!

Pēc uzstādīšanas un pieslēgšanas ir jāveic hermētiskuma tests. Sistēma jāpārbauda zem spiediena, kas ir 1,3 reizes lielāks par maksimālo darba spiedienu. Sistēma ir ok, ja spiediena kritums nenotiek.

Kad spiediena tests ir pabeigts, pārbaudiet, vai visi vadības vārsti, noslēgi un atgaisotāji darbojas pareizi.

Max spiediens CASA PLAN: 10 bar

Max testa spiediens CASA PLAN: 13 bar

